

Verlegging Gasleiding Sneek



Opdrachtgever

NV Nederlandse Gasunie
Deventer

Contractwaarde

€ 598.000

Contractvorm

Anneemsom

Bouwtijd

Augustus 2006 – oktober 2006

Bijzonderheden

- Hoge grondwaterstand. Extra werkzaamheden ten aanzien van uitbaggeren vervuild slib.

Projectomschrijving

Leidingverlegging in verband met de verlegging van de Rondweg om Sneek. Het werk omvat

- 2 gestuurde boringen DN200 (onder de A7 Rijksweg en toekomstige rotonde)
- 1 boring DN100
- 1 zinker van 85m door de Oude Geeuw, 1 schema en aanleg leiding ND200 en DN100 incl. doorverbindingen en verwijderen van de leidingen.