

Leidingwerk Aquaduct Abcoude

**Opdrachtgever**

BAM Civiel i.o.v. Prorail

Contractwaarde

€ 520.000

Contractvorm

Design & Construct

Bouwtijd

December 2003 – september 2005

Projectomschrijving

Aanleggen van leidingwerk voor vloeistofafvoer en een droge blusleiding bij Aquaduct Abcoude:

- Engineeren, leveren en installeren van een vloeistof pompsysteem met afvoerleiding: 3 pompen, stalen schema Ø400, binnenleiding Ø400 en ondergrondse hdpe leiding Ø500 naar oppervlaktewater
- Engineeren, leveren en installeren van droge blusleidingen: zuigleiding hdpe Ø160 vanuit oppervlaktewater, stalen verdeelschema en 4 secties, elk ca. 300m hdpe Ø160 tunnelleidingen met stalen standleidingen en waterslagvoorzieningen
- Bijkomende werkzaamheden: brandweermaterieel-opslagkasten met inhoud