

## LNG Maasvlakte (CO2/GRE brandwaterleiding)



### Opdrachtgever

NV Nederlandse Gasunie

### Contractwaarde

€ 121.416,-

### Contractvorm

Aanneemsom

### Bouwtijd

September 2007 – Oktober 2007

### Onderaannemers

|         |                  |
|---------|------------------|
| E&I     | : Stork          |
| NDO     | : SGS            |
| Steiger | : Mobuco         |
| Coating | : Brabant Mobiel |

### Projectomschrijving

Aanpassing CO2 naar N2 blussing, Tanks D-302 en D-303:

- Verwijderen gasflessen en kast in de trappentoren
- Vervangen afblaasleiding, regelafsluiter en leidingsupport op het tankdak
- Verwijderen regelklep en Ø1½: CO2 leidingen
- Installeren nieuwe Ø1½:N2 leidingen naar afblaaspunten
- De benodigde E&I werkzaamheden voor het afkoppelen en aansluiten van bovengenoemde items

GRE brandwaterleiding naar Brieselbak, Tank D-302:

- Installeren GRE ringleiding onder bordes in het centrum van het tankdak
- Vervangen bestaande leidingsupports op het tankdak
- Modifieren bestaande stalen stijgleidingen aan oost- en westzijde tank
- Installeren GRE aanvoerleiding vanaf stalen stijgleiding naar de ringleiding